



احالة ميدنية

2018/136

شراء وتوريد وتركيب مكيفات هواء في الطابق الخامس في وزارة الداخلية - عين منجد/منحة امريكية

| | |
|-------------------------------|----------------|
| مناقصة | مناقصة/ استدرج |
| 2018/136 | الرقم |
| شركة الغزاوي للتبريد | اسم الشركة |
| الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً | سبب الاحالة |

| رقم البند | بيان العمل | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة (شيكل) | السعر الإجمالي (شيكل) | المواصفات |
|-----------|--|--------|--------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 1- وحدات التكييف المنفصلة | | | | | |
| 1.1 | مكيف هواء تدفئة وتبريد (Heat Pump) من النوع المنفصل (Unit Split) | | | | | |
| A | 1 Ton 12000 BTU/Hr nominal cooling capacity | عدد | 4 | 2200 | 8800 | Bisan PBWSOUOFAC12.HC |
| B | 1.5 Ton 18000 BTU/Hr nominal cooling capacity | عدد | 4 | 3300 | 13200 | Bisan PBWSOUOFAC18.HC |
| C | 2 Ton 24000 BTU/Hr nominal cooling capacity | عدد | 1 | 4400 | 4400 | Bisan PBWSOUOFAC24.HC |
| D | 3 Ton 36000 BTU/Hr nominal cooling capacity / 3Phase | عدد | 1 | 8000 | 8000 | GREE GWH36L-M3NNA3A |

عبد الرؤوف عساف / وزارة الأشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب / وزارة الاقتصاد

علاء العبيات / وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عضو

عضو

أحمد الأحمد / مؤسسة المواصفات والمقاييس

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل

من 25.9.2018 الى 1.10.2018



احالة مبدئية

2018/136

| مكيف هواء تدفئة وتبريد (Inverter System , Heat Pump) من النوع المنفصل (Split Unit) | | | | | | 1.2 |
|---|------|------|---|-------|---|-----|
| Bisan PBWSOUINVAC18.HC | 4000 | 4000 | 1 | عدد | 1.5 Ton 18000 BTU/Hr nominal cooling capacity | A |
| اعمال فك وإلغاء فتحات التكييف الجدارية المستخدمة لتبريد المساحات عن طريق وحدات التكييف المركزية في الغرف والمساحات المراد تركيب وحدات تكييف منفصلة بها، على ان يشمل السعر فك فتحات التهوية الجانبية على الجدران واستبدالها بجرلات من الالمنيوم المسمطة المدهونة حراريا-اللون وفق اختيار المهندس المشرف- مع فك وصلات التهوية المرنة واغلاق مخارج الهواء من وحدات التكييف باستخدام الصاج المجلفن مع كل ما يلزم من مواد واعمال دهان لقواطع الجبس بنفس اللون للجدران. | 2000 | 2000 | 1 | مقطوع | التكييف الجدارية اعمال اغلاق فتحات | 2 |

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

علا العبيات/وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

عضو

عضو

أحمد الاحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل

من 25.9.2018 الى 1.10.2018



احالة مبدئية

2018/136

| 3- الاعمال الكهربائية | | | | | | 3 |
|--|-------|--|----|-----|--|-------|
| الأباريز والمخارج الكهربائية | | | | | | 3.1 |
| توريد وتركيب وفحص وتشغيل وترقيم الأباريز التالية والسعر يتضمن الترنكات والكوابل والمواسير والعلب والحفرو كل ما يلزم لإتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | 1200 | 400 | 3 | عدد | مخرج كهربائي يشمل إبريز A16 مفرد. | 3.1.1 |
| على المقاول تقديم كتالوجات لكافة الوحدات المطلوبة قبل البدء في العمل. | 600 | 200 | 3 | عدد | إضافة قاطع افاز A20 في اللوحة الفرعية للطابق لزوم التكيف | B |
| الكوابل | | | | | | 3.2 |
| توريد وتركيب وترقيم وفحص الكوابل التالية والسعر يتضمن المواسير وما يلزم لتثبيت وتوصيل الكابل وكل ما يلزم لإتمام العمل وتشغيله على اكمل وجه حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | 1500 | 30 | 50 | م.ط | لزوم التكيف 3*4mm2 CU/XLPE | 3.2.1 |
| | 43700 | اجمالي إحالة البنود المحالة على شركة الغزاوي /شيكل غير شامل ضريبة القيمة المضافة | | | | |
| | 43700 | اجمالي إحالة المناقصة/شيكل غير شامل ضريبة القيمة المضافة | | | | |

• ضرورة احضار شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل التوريد.

عبد الرؤوف عساف / وزارة الاشغال العامة والإسكان

ابراهيم شهاب/وزارة الاقتصاد

علا العبيات/وزارة المالية والتخطيط

محمد ربيع
رئيس لجنة العطاءات المركزية

عضو

عضو

أحمد الأحمد /مؤسسة المواصفات والمقاييس

تعرض نتيجة الإحالة لمدة خمسة أيام عمل

من 25.9.2018 الى 30.9.2018